

Praxisbericht Unterägeri ZG

Garageneinfahrt Überbauung Neu Moos.



Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. In der Überbauung Neu Moos mit 29 Wohnungen und 6 Gewerberäumen wurde nach einer optimalen Lösung zur Abdichtung der Garageneinfahrt gesucht. Einerseits sollte die Oberfläche strapazierfähig, rutschfest sowie optisch ansprechende sein und andererseits sollte der Einbau schnellstmöglich erfolgen.

Das Parkhaussystem Triflex ProPark Variante 3 eignet sich ausgezeichnet für Flächen mit hoher Beanspruchung und erhöhter Anforderung an die Griffbarkeit bei stark geneigten Rampen. Mit einer gesamt Aufbauhöhe von ca. 8 mm und seiner sehr kurzen Verarbeitungszeit konnte das System absolut überzeugen. Die Schrammborde konnte zudem einfach auf die Abdichtung Triflex ProDetail mit Triflex Asphalt Repro aufgeklebt werden. Somit war die Rampe nach kürzester Zeit wieder befahrbar und die Tiefgarage nutzbar.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PROPARK


- Hoch elastisch und dynamisch rissüberbrückend
- Kurze Sperrzeiten
- Rutschhemmend
- Mechanisch hoch belastbar (Klasse OS 10)
- Vollflächig haftend
- Tausalz-, witterungs- und chemischbeständig
- Optisch ansprechende Oberfläche

Die Anforderung an die Beschichtung im Überblick:

- Rutschfestigkeit
- Schnelle Ausführung
- Dicht bis ins Detail
- Mechanisch hoch belastbar

Die Arbeitsschritte im Einzelnen:

- Schleifen des Untergrunds
- Grundierung der Flächen mit **Triflex Primer 276**
- Abdichten der Details mit **Triflex ProDetail**
- Aufkleben der Schrammborde mit **Triflex Asphalt Repro**
- Abdichten der Fläche mit **Triflex ProPark**
- Aufbringen der Nutzschicht **Triflex DeckFloor** und abstreuen mit Hartkorn grob
- Versiegeln mit **Triflex Cryl Finish 202**



„TRIFLEX PROPARK VARIANTE 3 – DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR DICHT UND RUTSCHFESTE GARAGENEINFahrTEN.“

Hansiörg Hug, Hansjörg Hug AG 6314 Unterägeri



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Garageneinfahrt Überbauung Neu Moos Unterägeri ZG
Investor / Planer	Bauherren Gemeinschaft Neu Moos Unterägeri
Fläche / Fläche Details	ca. 50 m ²
Untergrund	Beton
Abdichtung / Beschichtung	Triflex ProPark / Triflex DeckFloor
Ausführung	Oktober 2017
Ausgeführt von	Hug Hansjörg AG, Unterägeri