

Case Study Fiera di Primiero (Italia)

Impermeabilizzazione stadio di Mezzano.



MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO

Progettazione, assistenza, soluzioni. Lo stadio multifunzionale di Mezzano si trova nel piccolo comune di Fiera di Primiero. Oltre alla tribuna per gli spettatori, lo stadio comprende un campo da calcio con pista e aree adibite al salto in lungo e in alto. A causa di punti non a tenuta nella tribuna, bagnato e umidità sono penetrati nelle sale ricreative sottostanti. Si è quindi reso necessario ripristinare l'impermeabilizzazione velocemente e in modo affidabile. A livello di impermeabilizzazione, lo stadio doveva anche essere rinnovato in modo da essere esteticamente elegante e al passo con i tempi. Triflex ha accompagnato passo dopo passo gli addetti ai lavori in qualità di partner elaborando un progetto di risanamento per lo stadio, che si estende su 850 m². Dalla progettazione all'attuazione sotto la guida di Andrea Gobber, Triflex ha seguito il progetto in ogni fase fino al completamento dei lavori. Come soluzione robusta e a lungo termine è stato scelto il sistema d'impermeabilizzazione **Triflex ProPark variante 1**.

I VANTAGGI DI TRIFLEX PROPARK


- Sistema d'impermeabilizzazione a base di polimetilmetacrilato (PMMA) armato su tutta la superficie
- Resistente a forti sollecitazioni meccaniche
- Soluzioni per dettagli integrate nel sistema
- Aderisce su tutta la superficie senza infiltrazioni
- Applicabile a freddo
- Resistente agli agenti atmosferici (UV, IR, ecc.)
- Antiscivolo

Requisiti per il risanamento:

- Supporto mirato dalla progettazione fino al completamento del progetto
- Monitoraggio del cantiere da parte di Triflex
- Valorizzazione estetica dello stadio
- Protezione duratura dall'umidità

Le fasi del risanamento in breve:

- 1 Pulizia e levigatura delle superfici
- 2 Applicazione di primer con **Triflex Cryl Primer 276**
- 3 Impermeabilizzazione di dettagli, scale e giunti di dilatazione con **Triflex ProDetail**
- 4 Impermeabilizzazioni e rivestimenti su tutte le superfici orizzontali con **Triflex ProPark variante 1**
- 5 Sigillatura bicolore con **Triflex Cryl Finish 209**



"LA SOLUZIONE TRIFLEX CI HA CONVINTI, PERCHÉ SI TRATTA DI UN SISTEMA COMPLETO SOTTOPOSTO A UN CONTROLLO COSTANTE."

Ingegnere Andrea Gobber, Fiera di Primiero



Dati dell'immobile e lavorazione

Progetto	Stadio di Mezzano, Fiera di Primiero (IT)
Esecuzione	Edilanzutti srl, Remanzacco IT
Superficie	Ca. 850 m ²
Sottofondo	Calcestruzzo
Impermeabilizzazione	Triflex ProDetail; Triflex ProPark variante 1
Completamento	Luglio 2021