

Praxisbericht Gmunden

Dach der Fertiggaragen im Cumberlandpark.



FLACHDÄCHER | DACHANSCHLÜSSE

Wurzelfest, flugfeuersicher und dauerhaft dicht. Diese Eigenschaften sollte das Dach der Fertiggaragen im Gmundner Cumberlandpark nach der Sanierung erfüllen. Die ursprünglich verlegten Dichtschlämme waren durch Witterungs- und UV-Einflüsse spröde und rissig geworden. Eindringende Feuchtigkeit führte zu Kondensat- und Schimmelbildung an den Wänden, Kalkwasser tropfte auf die parkenden Fahrzeuge. Irreparable Lackschäden waren die Folge. Um die 34 Garagen schnell wieder trocken vermieten zu können, haben die Verarbeiter, die Firma BPP Bautechnik, Pichl bei Wels, sowie die Harald Seyr GmbH, Bad Wimsbach, dem Eigentümer eine Lösung mit dem Dachabdichtungssystem **Triflex ProTect** auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) empfohlen.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PROTECT

- Vollflächig vliesarmiertes Abdichtungssystem durchgehend auf PMMA-Basis
- Sehr gut haftend auf den verschiedensten Untergründen
- Wurzelfest nach FLL
- Hoch witterungsstabilisiert (UV, IR usw.)
- Elastisch und rissüberbrückend
- Beständig gegen die in der Luft und im Regenwasser enthaltenen Chemikalien
- Europäisch technische Zulassung mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien

Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

- Applikation auf den Altbelag
- Dauerhaft dicht
- Integration von Details
- Kurze Verarbeitungszeiten
- Wurzel- und rhizomfest
- Chemisch hoch belastbar
- Beständig gegen UV- und IR-Einstrahlung



Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- 1 Abschleifen der Dichtschlämme
- 2 Grundierung der Fläche mit **Triflex Cryl Primer 276**
- 3 Egalisierung von Unebenheiten mit **Triflex Cryl Spachtel**
- 4 Abdichtung aller Details mit **Triflex ProDetail** und **Triflex Spezialvlies**
- 5 Flächenabdichtung mit **Triflex ProTect**
- 6 Aufbringen der umlaufenden Randverblechung und Verklebung mit **Triflex Cryl Spachtel**



„AUFGRUND UNSERER GUTEN ERFAHRUNGEN MIT TRIFLEX FLÜSSIGKUNSTSTOFF ENTSCIEDEN WIR UNS AUCH BEI DIESEM PROJEKT FÜR DEN EINSATZ DES SPEZIALHARZES. GEMEINSAM HABEN WIR EINE MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG AUSGEARBEITET UND SIND MIT DEM ERGEBNIS SEHR ZUFRIEDEN.“

Die Mitarbeiter der BPP Bautechnik und der Harald Seyr GmbH



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Dach der Fertiggargen im Cumberlandpark, Gmunden
Bauherr	Eigentümer
Ausführung	BBP Bautechnik, Pichl bei Wels und Harald Seyr GmbH, Bad Wimsbach
Fläche	550 m ² , 250 lfm Hochzüge
Untergrund	Beton
Abdichtung	Triflex ProTect
Fertigstellung	April 2015

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

