

Praxisbericht Frutigen

## Rampenabdichtung MFH.



**Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam.** Die neue Überbauung Grünau in der Gemeinde Frutigen sollte für die künftigen Einwohner um eine Einstellhalle mit einer Zufahrtsrampe erweitert werden. Da unter der Zufahrtsrampe Räumlichkeiten geplant wurden, musste diese vollflächig abgedichtet werden. Zudem musste die Rampe im Winter bei Schnee und Vereisung problemlos befahrbar sein. Aufgrund der Anforderungen entschied sich das ausführende Unternehmen für das **Triflex ProPark**, eine Triflex Flüssigkunststofflösung auf PMMA Basis. Mit der Abdichtungsschicht in der Fläche und im Detail kann das Eindringen von Wasser in die untenstehenden Räume ausgeschlossen werden. Durch die Wahl einer extrem rauen Oberfläche (Mandurax) war die Rutschfestigkeit und die Robustheit des Belages gewährleistet. Diese rationelle bis ins Detail dichte und kompatible Variante mit Flüssigkunststoff war für alle Beteiligten zufriedenstellend.

### IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PROPARK

- Hochelastisch und dynamisch rissüberbrückend
- Naht- und fugenlose Abdichtung selbst komplizierter Details
- Elastisch, flexibel
- Schnelle Aushärtung
- Kurze Sperrzeiten

# Triflex

Gemeinsam gelöst.

## Die Anforderung an den Neubau:

- Strapazierfähige und rutschfeste Oberfläche
- Schnelle Einbauzeiten
- Vollflächige Abdichtung der Rampe
- Schutz der darunterliegenden Räume vor Feuchtigkeit

## Die Arbeitsschritte im Einzelnen:

- Beton und Aufbordungen mit der Diamanttopfscheibe schleifen
- Grundieren der Rampe mit **Triflex Primer 280** sowie der Aufbordungen mit **Triflex Primer 276**
- Abdichten der Rampe mit **Triflex ProPark** und der Details mit **Triflex ProDetail**
- Aufziehen des Verlaufmörtels **Triflex DeckFloor** und Abstreuung mit Mandurax 1-3 mm
- **Triflex Cryl Finish 202** als Flächenversiegelung



„DIE SCHNELLE GEMEINSAME LÖSUNGSFINDUNG  
SOWIE DER TRIFLEX VOR-ORT-SERVICE MIT DER INTENSIVEN BETREUUNG SPIELTEN  
EINE WICHTIGE ROLLE BEI DEM PROJEKT.“

*Von Känel Rudolf, Von Känel und Sieber AG, Scharnachtal*



## Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Rampenabdichtung MFH, Grünmatte in Frutigen
Investor / Planer	Künzi + Knutti Immo AG
Ausführung	Von Känel und Sieber AG, Scharnachtal
Fläche	Fläche: ca. 150 m <sup>2</sup>
Untergrund	Beton
Abdichtung / Beschichtung	Triflex ProPark / Triflex DeckFloor mit Madurax
Fertigstellung	September 2019

Schweiz  
Triflex GmbH  
Industriestrasse 18  
6252 Dagmersellen  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

