

Praxisbericht Erlenmatte in Basel

Laderampe für Warenumschlag.



INFRASTRUKTUR

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Die neue Erlenmatt Überbauung in Basel ist eine Kombination zwischen Wohnen und Einkaufen. Damit die Ladenlokale auch nachhaltig nachbestückt werden können, musste eine Laderampe eingeplant werden. Herkömmlicher Gussasphalt konnte hier nicht eingebaut werden, somit fiel die Wahl auf die Kombinationslösung von **Triflex ReproFix RS 2K** und Gussasphalt. Damit konnte eine erhöhte Belastung durch die Lastwagen gewährleistet werden.

Die Abstreuerung mit AloX machte die Oberfläche rutschfest und erfüllte zudem den ästhetischen Aspekt, die einheitliche Optik der Flächen zu schaffen. Diese rationelle, kostensparende und kompatible Variante mit Gussasphalt erfüllte die Anforderungen aller Beteiligten.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX REPROFIX RS 2K

- Geringere Kosten, da keine Fräs- und Verdichtungsarbeiten oder Grossgeräte erforderlich
- Sofortige Druckfestigkeit nach Abschluss der Sanierungsarbeiten
- Keine Beschädigung des frisch sanierten Belages
- Weniger Arbeitsschritte und geringerer Personalaufwand
- Schnellere Freigabe der Baustelle für den Verkehr
- Kein Bitumenfugenband (z.B. Tok-Band) notwendig

Die Anforderungen an den Neubau:

- Hohe Druckfestigkeit bei regelmässiger Belastung
- Schnelle Einbauzeiten
- Farbliche Anpassung an den restlichen Belag sowie erforderlicher Antirutsch
- Strapazierfähige Oberfläche

Die Arbeitsschritte im Einzelnen:

- Schleifen des Betons mit der Diamanttopfscheibe und definieren der Felder
- Grundieren der Felder mit dem **Triflex Cryl Primer 276** und Abdichten der Flächen mit **Triflex ProTerra**
- Abschahlen der zu füllenden Felder und Verarbeitung des **Triflex ReproFix RS 2K**, abziehen und abstreuen mit Alox 1,4 -2,0 mm
- Einbauen des Gussasphaltes in den Restflächen
- Verfüllen der Fugen zwischen Gussasphalt und **Triflex ReproFix RS 2K** mit **Triflex Flex Filler**



„WIR SCHÄTZEN DIE SICHERHEIT
IN DER VERARBEITUNG, DEN PROMPTEN LIEFERSERVICE
UND DIE INTENSIVE BAUSTELLENBETREUUNG.“

Ezio Traina, Johler Gussasphalt AG



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Laderampe, Erlenmatte in Basel
Investor / Planer	Losinger Marazzi
Ausführung	Johler Gussasphalt AG, Hunzenschwil
Fläche	Fläche: ca. 80 m ² ; Spurrille: 16 m x 1 m à 4 Stk.
Untergrund	Beton
Abdichtung / Beschichtung	Triflex ProTerra / Triflex ReproFix RS 2K
Fertigstellung	Oktober 2019