

Praxisbericht Linz

Parkhausrampen Einkaufszentrum Haid.



PARKDECKS | TIEFGARAGEN

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Die Rampen eines Parkhauses am Einkaufszentrum Haid im Bezirk Linz sind ständig starker Frequentierung und Bewitterung ausgesetzt. Durch diese Belastungen war die unbehandelte Betonoberfläche undicht geworden. Niederschlagswasser drang ein und beeinträchtigte die Bewehrung. Binnen kürzester Zeit sollten insgesamt vier Auf- und Abfahrten saniert werden, um größeren Schäden an der Konstruktion vorzubeugen und die Einnahmen des Parkhaus-Betriebs zu sichern. Mit dem Topdeck Abdichtungssystem **Triflex ProPark** auf Basis von Polymethylmethacrylatharzen (PMMA) haben die Mitarbeiter der Bauschutz GmbH & Co KG aus Wels die Rampen innerhalb kürzester Zeit instandgesetzt. Vor Ort stand Thomas Resch, Triflex Gebietsverkaufsleiter für Oberösterreich/ Salzburg, dem Handwerker-Team beratend zur Seite.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PROPARK

- Befahrbar nach ca. drei Stunden
- Mechanisch hoch belastbar
- Dynamisch rissüberbrückend
- Schub- und scherfester Aufbau
- Systemintegrierte Detaillösungen
- Witterungsbeständig
- Dauerhaft dicht



Die Anforderungen an die Abdichtung:

- Schnelle Verarbeitung
- Kurze Sperrzeiten
- Langzeitsichere Abdichtung
- Integration von Hochzügen und Details
- Mechanische Widerstandsfähigkeit
- Anwendung bei unbeständiger Witterung



Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- 1 Untergrundvorbereitung durch Kugelstrahlen und Schleifen
- 2 Grundierung mit **Triflex Cryl Primer 287**
- 3 Abdichtung von Hochzügen und Details mit **Triflex ProDetail**
- 4 Flächenabdichtung mit **Triflex ProPark**
- 5 Beschichtung mit **Triflex Cryl M 264**



„DAS PRODUKT IST DAS PERFEKTE RAMPENSYSTEM FÜR DIESES EINSATZGEBIET.“

Torsten Kronenberger, Bauschutz GmbH & Co KG, Wels



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Parkhausrampen Einkaufszentrum Haid, Linz
Bauherr	EKZ HAID Besitz- und Betriebsgesellschaft m.b.H., Haid
Ausführung	Bauschutz GmbH & Co KG, Wels
Fläche	1.150m ² /500lfm Hochzüge
Untergrund	Beton
Abdichtung	Triflex ProPark, Variante 2
Fertigstellung	Mai 2015

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

