

Praxisbericht EFH Remigen

## Terrassensanierung.



BALKONE | TERRASSEN | LAUBENGÄNGE

**Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam.** Die Abdichtung und der Zementüberzug der Terrasse des Einfamilienhauses in Remigen waren witterungsbedingt in einem schadhaften Zustand. Aufgrund des durchfeuchteten Untergrundes war das Risiko hoch, dass Wasser in die darunterliegenden Räume eindringt. Dies wurde zudem durch die ungenügende Isolation und die nicht vorhandene Dampfbremse begünstigt. Mit der sanierungsfreundlichen Sonderlösung Triflex ProDrain konnte ein langwieriger und teurer Abriss umgangen werden. Das hochwertige Triflex ProDrain System ist eine selbsttragende Entkopplungsbahn, die den feuchten Untergrund entlüftet und so die Bausubstanz dauerhaft schützt. Innerhalb kürzester Zeit wurden eine funktionstüchtige Beschichtung und Abdichtungen erstellt und die Terrasse ist wieder voll nutzbar.

### IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PRODRAIN

- Auf durchfeuchteten Untergründen einsetzbar
- Entkoppelnd, entlüftend
- Neutralisiert Untergrundfeuchtigkeit
- Mechanisch belastbar
- Hochelastisch und dynamisch rissüberbrückend
- Statisch geringe Aufbauhöhe von max. 1 cm

## Die Anforderung an die Sanierung im Überblick:

- Schnelle Ausführung
- Sanierung ohne Komplettabriss
- Einfache Reinigung
- Durchlass des Dampfdrucks



## Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- Schleifen und Profilieren des Untergrundes
- Einbauen der Triflex Entkoppelungsbahn DC-MAT mit Kleber Armatop MP
- Grundieren mit **Triflex Pox R 100** und Abstreuen mit Quarzsand
- Abdichten der Details und Anschlüsse mit **Triflex ProDetail**
- Abschliessendes Abdichten und Beschichten mit **Triflex BTS-P**



„Dank den Triflex Schulungen führen unsere Mitarbeiter die verschiedenen Bauabläufe sorgfältig und gewissenhaft aus, so dass die Bauherrschaft in allen Belangen sehr zufrieden ist.“

*Werner Kreissig, Spenglerei Betschart AG, Urdorf*



## Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Terassensanierung, Remigen
Investor / Planer	Paul und Heidi Ueberlmann
Ausführung	Betschart AG, Urdorf
Fläche	Triflex ProDrain ca. 45 m <sup>2</sup>
Untergrund	Überzug
Abdichtung / Beschichtung	Triflex ProDrain / Triflex ProDetail
Fertigstellung	Oktober 2018



Schweiz  
Triflex GmbH  
Hauptstrasse 36  
6260 Reiden  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss