

Praxisbericht Suhr

Sichere Lösung für Verkehrsinseln.



INFRASTRUKTUR

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. An der Tramstrasse in Suhr sollte ein sicherer Übergang für die Fussgänger entstehen. Um das Vorhaben innerhalb kürzester Zeit umzusetzen, war eine Lösung gefragt, mit der eine Verkehrsinsel schnell und einfach erstellt wird. Dank der guten Haftung von **Triflex ReproFix** auf den Teeruntergrund liessen sich die Granitsteine als Randabschlüsse/Inselbegrenzungen zügig und ohne Vorarbeit verlegen, wodurch der fliessende Verkehr kaum beeinträchtigt wurde. Um Hohlstellen und Lufteinschlüsse zu vermeiden, sind die Steine vollflächig im Kleber einzubetten. **Triflex ReproFix**, das 2-komponentige, pigmentierte Bindemittel auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA), punktet vor allem durch seine einfache Handhabung, kurzen Reaktionszeiten und die schnelle Befahrbarkeit. Mit diesem dauerhaften und ökonomischen Ergebnis sind alle Beteiligten sehr zufrieden.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX REPROFIX RS 2K

- Geringere Kosten, da keine Grossgeräte für Fräs- und Verdichtungsarbeiten erforderlich
- Weniger Arbeitsschritte und geringerer Personalaufwand
- Langfristige Sicherung des Belages
- Befahrbar nach ca. 1 Stunde
- Schnelle Freigabe der Baustelle für den Verkehr
- Kein Bitumenfugenband (z.B. Tok-Band) notwendig

Die Anforderungen an die Steinverlegung:

- Kurze Einbauzeiten
- Steinsetzung ohne Grabarbeiten
- Haftung auf vorhandenem Asphaltbelag



Die Arbeitsschritte im Einzelnen:

- Abkleben des Untergrunds zur Positionierung der Steine
- Reinigen der Oberfläche mit dem **Triflex Reiniger**
- Einstellen der gewünschten Schichtstärke- und breite am Ziehschuh
- Auftragen von **Triflex ReproFix RS 2K** mittels Ziehschuh
- Granitsteine auflegen bzw. einlegen
- Überschüssiges **Triflex ReproFix RS 2K** nach wenigen Minuten entfernen



„WIR SCHÄTZEN BEI TRIFLEX DIE SICHERHEIT
IN DER VERARBEITUNG, DEN PROMPTEN LIEFERSERVICE
UND DIE INTENSIVE BAUSTELLENBETREUUNG.“

Christoph Hüssler, Vanoli AG Zofingen



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Sichere Lösung für Verkehrsinseln, Suhr
Investor / Planer	Kanton Aargau
Ausführung	Vanoli AG
Fläche/Länge	1.075 m
Untergrund	Asphaltbelag
Abdichtung / Beschichtung	Triflex ReproFix RS 2K
Fertigstellung	November 2020